

**PROYECTO DE REVESTIMIENTO DE UN TRAMO DEL CANAL SAN CARLOS AGUAS ABAJO DEL PUENTE LO CAÑAS -
COMUNA DE LA FLORIDA**

Pablo José Pérez Cruz, chileno, casado, factor de comercio, cédula de identidad número 6.441.732-0, domiciliado para estos efectos en calle Orinoco N°90, oficina 1101, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en carácter de Presidente y representante legal de la Asociación de Canalistas Sociedad del Canal de Maipo, rol único tributario número 70.009.410-3, del mismo domicilio, presentó ante la Dirección Regional de Aguas – M.O.P. - Región Metropolitana, para su aprobación, el proyecto de “Revestimiento de un tramo del Canal San Carlos, entre el Km 2.231,74 y el Km 2.619,93 – Borde Derecho y Fondo”, ubicado en el sector Lo Cañas, comuna de La Florida.

El proyecto consiste en la ejecución de las obras de revestimiento en hormigón armado de un muro en el borde derecho y del radier de fondo en el canal San Carlos en el sector aguas abajo del puente Lo Cañas, comuna de La Florida. El proyecto considera el tramo entre el Km 2.231,74 y el Km 2.619,93. Considerando que el muro llegará solamente hasta el borde del estribo derecho del Puente Lo Cañas, se deberá revestir el fondo en una longitud de 388,19 m y el muro de hormigón armado se construirá en una longitud de 386,20 m.

Las coordenadas de los puntos extremos del proyecto, en Sistema de Coordenadas WGS 84–Huso 19, son:

Empalme del proyecto en extremo de aguas arriba (Puente Lo Cañas): 6.289.435 N; 335.497 E

Empalme del proyecto en extremo de aguas abajo (Sector revestido): 6.284.818 N; 335.452 E

Se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección Regional de Aguas – M.O.P. - Región Metropolitana, disponiéndose de 30 días para formular observaciones. La presente publicación se realiza conforme a lo preceptuado en los Art.41, 131 y demás pertinentes del Código de Aguas.