

**Proyectos de modificación de cauces, comuna de Colina,
Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.**

EXTRACTO

Anglo American Sur S.A., R.U.T. N° 77.762.940-9, solicita la aprobación de proyectos de modificación de cauces, comuna de Colina, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.

La descripción y ubicación en coordenadas UTM Datum WGS84 H19S es la siguiente:

Proyecto N°	Nombre	Descripción	UTM Norte m	UTM Este m
1	Atravieso 1: Cañerías Quebrada Q-30	Cruce bajo lecho de 7 cañerías acero: STP 24”(2); STP 28”; STR 14”; STR 16”; SAR 20” y SAR 24”; longitud 14m y 1,17m profundidad mínima. Protección lecho con badén mampostería e=30cm	6.326.049	361.748
2	Atravieso 2: Cañerías Quebrada K-72	Cruce bajo lecho de 7 cañerías acero: STP 24”(2); STP 28”; STR 14”(2); SAR 20” y SAR 24”; longitud 12m y 0,9m profundidad mínima. Protección lecho con badén mampostería e=30cm	6.326.344	359.676
3	Atravieso 3: Cañerías Quebrada El Durazno (K-73)	Cruce sobre cauce adosado a Puente El Durazno, 5 cañerías acero: STP 24”(2); STP 28”; STR 14” y SAR 20”. Todas longitud 140m	6.325.680	355.203
4	Atravieso 4: Cañerías Quebrada K-78	Cruce bajo lecho de 5 cañerías acero: STP 24”(2); STP 28”; STR 14” y SAR 20”; longitud 8m. Protección lecho con badén mampostería e=30cm	6.325.778	354.521
5	Atravieso 5: Cañerías Quebrada K-79	Cruce bajo lecho de 5 cañerías acero: STP 24”(2); STP 28”; STR 14” y SAR 20”; longitud 9m. Protección lecho con badén mampostería e=30cm	6.325.825	354.432
6	Atravieso 6: Cañerías Quebrada K-80	Cruce bajo lecho de 5 cañerías acero: STP 24”(2); STP 28”; STR 14” y SAR 20”; longitud 8m. Protección lecho con badén mampostería e=30cm	6.325.902	354.292
7	Atravieso 7: Cañerías Estero Colina (Q-32)	Cruce sobre cauce adosado a Puente, 3 cañerías acero: STP 24”; STP 28” y SAR 24”. Todas longitud 50m	6.325.333	352.478
8	Atravieso 8: Cañerías Quebrada Q-33	Cruce bajo lecho de 6 cañerías acero: STP 24”(2); STP 28”; SAR 14”; SAR 20” y SAR 24”; longitud 12m y 1,5m profundidad mínima. Protección lecho con badén mampostería e=30cm	6.325.564	351.579

9	Atravieso 9: Cañerías Quebrada Q-34	Cruce bajo lecho de 6 cañerías acero: STP 24"(2); STP 28"; STR 14"; SAR 20" y SAR 24"; longitud 55m y 3,1m profundidad mínima. Protección lecho con badén mampostería e=30cm	6.326.304	350.034
---	-------------------------------------	--	-----------	---------

Mayores detalles en proyectos que se acompañan a solicitud y disponibles en DGA RM.



El enlace permanente para este aviso es: <http://legales.cooperativa.cl/?p=84856>
Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este.